

PRESTATIEVERKLARING SZ04/13



**Maatschappelijke zetel**  
Meganck-Collewaert NV  
Scherpeputstraat 9  
B - 9160 Lokeren

**Productie-eenheid**  
Meganck-Collewaert NV  
Moststraat  
B - 9080 Lochristi (Beervelde)

08  
0965 - CPR - AGG/4612

Gespoten zand 0/4 mm (Commerciële benaming)  
Rond kwartzand 0/4 (0/0,500) mm FF C f<sub>8</sub> a (PTV 411)

EN 12620:2002+A1:2008: Toeslagmaterialen voor beton  
EN 13043:2002/AC:2004: Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden  
EN 13139:2002/AC:2004: Toeslagmaterialen voor mortel  
EN 13242:2002+A1: 2007: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw

Essentiële kenmerken	Prestaties NBN EN 12620	Prestaties NBN EN 13043	Prestaties NBN EN 13139	Prestaties NBN EN 13242	Bijkomende specificaties	
<b>Petrografische beschrijving (NBN EN 932-3)</b>	Kwartzand	Kwartzand	Kwartzand	Kwartzand	<b>Verklaarde doorval:</b>	
<b>Korrelverdeling (NBN EN 933-1)</b>	G <sub>F</sub> 85	G <sub>A</sub> 85 G <sub>TC</sub> 10	0/4	G <sub>F</sub> 85 G <sub>T</sub> 10	<b>Zeef (mm)</b>	<b>Doorval (%)</b>
					8	100
					5,6	98 - 100
					4	98 - 100
					2	95 - 100
					1	90 - 100
					0,500	90 - 99
					0,250	55 - 95
	0,125	0 - 30				
	0,063	1 - 7				
<b>Fijnheidsmodulus</b>	FF				FF	
<b>Gehalte fijne deeltjes (NBN EN 933-1)</b>	f <sub>10</sub>	f <sub>10</sub>	cat 3	f <sub>10</sub>	f <sub>8</sub>	
<b>Kwaliteit fijne deeltjes (NBN EN 933-9)</b>	MB <sub>F10</sub>	MB <sub>F10</sub>	MB <sub>F10</sub>	MB <sub>F10</sub>	a	
<b>Humusgehalte (NBN EN 1744-1 § 15.1)</b>	OS <sub>Pass</sub>	OS <sub>Pass</sub>	OS <sub>Pass</sub>	OS <sub>Pass</sub>		
<b>Gehalte Cl-ionen (NBN EN 1744-1 § 7)</b>						
<b>Gehalte schelpdelen (NBN EN 933-7)</b>						
<b>Dichtheid (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)</b>	ρ <sub>rd</sub> : 2,62 Mg/m <sup>3</sup>	ρ <sub>rd</sub> : 2,62 Mg/m <sup>3</sup>	ρ <sub>rd</sub> : 2,62 Mg/m <sup>3</sup>	ρ <sub>rd</sub> : 2,62 Mg/m <sup>3</sup>		
<b>Wateropname (NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)</b>	WA <sub>24</sub> : 0,30%	WA <sub>24</sub> : 0,30%	WA <sub>24</sub> : 0,30%	WA <sub>24</sub> : 0,30%		

Ondergetekende, vertegenwoordiger van de maatschappij Meganck-Collewaert NV, Scherpeputstraat 9 te 9160 Lokeren, verklaart dat de certificatie-instelling PROCERTUS, nr.0965, onder het AVCP-systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek heeft uitgevoerd en bewaakt. Ze beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt op 17 mei 2011.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant volgens de verordening (EU) nr 305/2011.

Het CE-certificaat en de geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website [www.meganck-collewaert.be](http://www.meganck-collewaert.be)

Lokeren, 01/10/2024

handtekening

Harmen De Ruyck  
FPC-verantwoordelijke

Laatste versie: 1 oktober 2024